

Závažný pracovní úraz

zasažení manipulovaným břemenem



SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

K úrazu došlo při manipulaci s polypropylénovou válcovou plastovou šachtou, která byla manipulována pomocí hydraulického ramene hloubkové lopaty stavebního stroje, na kterém byla šachta zavěšena pomocí dvou popruhů, které však nebyly určeny k vázání břemen. Ramenem stavebního stroje bylo manipulováno se šachtou, až byla 0,7 – 1 m nad upraveným dnem výkopu. Poté do prostoru sešel pracovník a snažil se do této šachty zasunout vodovodní rouru. Stál za šachtou tak, že z bagru na něj nebylo vidět, a tak komunikaci zajišťoval jeho kolega, který stál z boku a viděl na něj i na obsluhu pracovního stroje. Ve chvíli, kdy se pracovník ještě snažil dostat vodovodní rouru do šachty, praskl jeden popruh a šachta o hmotnosti 150 kg se zhoupla a spadla šikmo do středu výkopu směrem na pracovníka. Zasáhla ho do hlavy a odhodila jej na stěnu výkopu. Zaměstnanec utrpěl zranění hlavy, páteře a pohmožděliny. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění



Náhrada za ztrátu na výdělků po dobu pracovní neschopnosti



Náhrada za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti



Náklady spojené s léčením



Náhrada věcné škody



Ztráta na výrobě



Sankce a pokuty



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden závažný pracovní úraz mohou překročit až částku 5 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz